

Lavori di rifacimento stradale di alcune strade bianche ricadenti nel Comune di Noci (BA)

ANALISI NUOVI PREZZI

CODICE PREZZO		DESCRIZIONE LAVORAZIONE						U.M.
N.P.01		Stesura di stabilizzato su corpo stradale mediante stesa, in sito, di materiale proveniente da cava, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.						m ³
N.	Codice rif. prezzi	Elementi analisi	u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza %
1								
MANODOPERA								
1.1	PUG2025 - risorse elementari	RU.M01.A04.001	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - IV livello	ora		€ 31,47	€ 0,00	
1.2	PUG2025 - risorse elementari	RU.M01.A04.002	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - III livello	ora	0,10	€ 29,75	€ 2,98	
1.3	PUG2025 - risorse elementari	RU.M01.A04.003	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - II livello	ora	0,10	€ 27,60	€ 2,76	
1.4	PUG2025 - risorse elementari	RU.M01.A04.004	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - I livello	ora		€ 24,73	€ 0,00	
SOMMA MANODOPERA							€ 5,74	25,49%
2								
MATERIALI								
2.1	PUG2025 - risorse elementari	PR.L001.083.001	Leganti idraulici, inerti, malte e cementi - Misto di cava naturale 0-120	m ³	1,00	€ 10,45	€ 10,45	
2.2							€ 0,00	
2.3							€ 0,00	
SOMMA MATERIALI							€ 10,45	46,45%
3								
TRASPORTI								
3.1							€ 0,00	
3.2							€ 0,00	
SOMMA TRASPORTI							€ 0,00	0,00%
4								
NOLI								
4.1	PUG2025 - risorse elementari	AT.N01.001.005	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio - motrici tre assi fino a 14 t	ora	0,03	€ 70,55	€ 2,12	
4.2	PUG2025 - risorse elementari	AT.N05.027.001	Rullo compattatore - da 140 hp e del peso di 16 t.	ora	0,05	€ 83,90	€ 4,20	
SOMMA NOLI							€ 6,31	28,06%
TOTALE							€ 22,50	53,55%
5			SPESE GENERALI	%	15,00	€ 22,50	€ 3,37	
5			UTILE D'IMPRESA	%	10,00	€ 25,87	€ 2,59	
5.1			ARROTONDAMENTO (+/-)				-€ 0,46	
TOTALE SPESE GENERALI E UTILI							€ 5,50	
6								
VOCI DA PREZZIARIO (già comprensive di spese generali e utili)								
6.1							€ 0,00	
6.2								
6.3								
TOTALE VOCI DA PREZZIARIO							€ 0,00	0,00%
TOTALE GENERALE							€ 28,00	
PREZZO D'APPLICAZIONE							€ 28,00	
Il Tecnico Geom. Antonio Greco								

Lavori di rifacimento stradale di alcune strade bianche ricadenti nel Comune di Noci (BA)

ANALISI NUOVI PREZZI

CODICE PREZZO		DESCRIZIONE LAVORAZIONE						U.M.
N.P.02		Stesura di stabilizzato di graniglia di fiume, fornite e poste in opera, comprensive di compattazione meccanica con idonei macchinari, per spessori non superiori di media 7/8 cm. Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.						m ³
N.	Codice rif. prezzi	Elementi analisi	u.m.	quantità	prezzo	importi parziali	importi	incidenza %
1								
MANODOPERA								
1.1	PUG2025 - risorse elementari	RU.M01.A04.001	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - IV livello	ora		€ 31,47	€ 0,00	
1.2	PUG2025 - risorse elementari	RU.M01.A04.002	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - III livello	ora	0,10	€ 29,75	€ 2,98	
1.3	PUG2025 - risorse elementari	RU.M01.A04.003	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - II livello	ora	0,10	€ 27,60	€ 2,76	
1.4	PUG2025 - risorse elementari	RU.M01.A04.004	Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media Regione Puglia - I livello	ora		€ 24,73	€ 0,00	
SOMMA MANODOPERA							€ 5,74	10,01%
2								
MATERIALI								
2.1	PUG2025 - risorse elementari	PR.L001.083.010	Leganti idraulici, inerti, malte e cementi - sabbia di fiume, lavata e vagliata	m ³	1,00	€ 37,50	€ 37,50	
2.2							€ 0,00	
2.3							€ 0,00	
SOMMA MATERIALI							€ 37,50	65,48%
3								
TRASPORTI								
3.1							€ 0,00	
3.2							€ 0,00	
SOMMA TRASPORTI							€ 0,00	0,00%
4								
NOLI								
4.1	PUG2025 - risorse elementari	AT.N01.001.005	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio - motrici tre assi fino a 14 t	ora	0,08	€ 70,55	€ 5,64	
4.2	PUG2025 - risorse elementari	AT.N05.027.001	Rullo compattatore - da 140 hp e del peso di 16 t.	ora	0,10	€ 83,90	€ 8,39	
SOMMA NOLI							€ 14,03	24,51%
TOTALE							€ 57,27	34,52%
5			SPESE GENERALI	%	15,00	€ 57,27	€ 8,59	
5			UTILE D'IMPRESA	%	10,00	€ 65,86	€ 6,59	
5.1			ARROTONDAMENTO (+/-)				-€ 0,45	
TOTALE SPESE GENERALI E UTILI							€ 14,73	
6								
VOCI DA PREZZIARIO (già comprensive di spese generali e utili)								
6.1							€ 0,00	
6.2								
6.3								
TOTALE VOCI DA PREZZIARIO							€ 0,00	0,00%
TOTALE GENERALE							€ 72,00	
PREZZO D'APPLICAZIONE							€ 72,00	
Il Tecnico Geom. Antonio Greco								